



RZUT Z GÓRY



ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	jedn.	1 szt.	razem		
Nr4	HEA 280	7110	1	76,4	543,2	543,2	S235JRG2	
bl.4	bl. 136x12	244	6	12,811	3,1	18,6	S235JRG2	
Razem masa 1 elementu					[kg]	561,8		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	561,8		




UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji obiektu lub jego części, wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy z natury. Elementy stalowe zabezpieczyć powłokami malarskimi antykorozyjnymi.

STAL - St3S
ELEKTRODY EA 1.46
śruby kl.6.8 oraz HILTI
spoiny pachwinowe nie oznaczone wykonać 0,7t
t - grubość cieńszego elementu

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiega elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 , C8/10
STAL ZBROJENIOWA AIII(NRBW500), A-I(St3S–b)
OTULINA ZBROJENIA – 2,5cm
STAL KSZTAŁTOWA – St3S
DREWNO – C24



ARCHIFORMA Pracownia Projektowa
Aneta Komak-Włodek
78-500 Dąbrowa Pomorska, ul. Bieszczadzka 13
www.archiforma.org
tel. 501 294 266

Temat opracowania:
Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Pomorskiej, przy ul. Piłsudskiego 20

Branda: KONSTRUKCJA	Data opracowania: 02. 2020 r.
PROJEKT WYKONAWCZY	

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Śniadek upr. ZAP/0004/POOK/16
opiniowanie budowlane w spełnieniu konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń

Specjalizacja:
mgr inż. Krzysztof Machowski upr. ZAP/0058/PWBKb/16
opiniowanie budowlane w spełnieniu konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń

Inwestor:
Powiat Drawski
Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Dąbrowa Pomorska

Adres inwestycji:
78-500 Dąbrowa Pomorska, ul. Piłsudskiego 20
działka nr 370/2 obręb 0011 m. Drawsko Pom.

Skala: 1:20	Nazwa rysunku: Nadproże Ns4	Nr rysunku: K-11
------------------------------	--	-----------------------------------

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.