




poz. Nadproże Ns1

szt.1
dodatek na spoiny 1,8%




poduszka betonowa 100x150x280




poduszka betonowa 100x150x280

poz. Nadproże Ns6




szt.1
dodatek na spoiny 1,8%



poduszka betonowa 100x150x210



poduszka betonowa 100x150x210



ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt.]	jedn.	1 szt.	razem		
Nadproże Ns1		1szt.						
Nr1	C 100	1200	2	10,6	12,7	25,4	S235JRG2	
bl.1	bl. 40x10	190	2	3,14	0,6	1,2	St3S	
Razem masa 1 elementu					kg	26,6		
Dodatek na spoiny 1,8%					kg	0,5		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ów)					kg	27,1		

Nadproże Ns6								
Nr6	C 100	1400	2	10,6	14,8	29,6	S235JRG2	
bl.6	bl. 40x10	150	4	3,14	0,5	2	St3S	
Razem masa 1 elementu					kg	31,6		
Dodatek na spoiny 1,8%					kg	0,6		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ów)					kg	32,2		

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiega elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 , C8/10
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN(RBW500), A-I(St3S-b)
OTULINA ZBROJENIA – 2,5cm
STAL KSZTAŁTOWA – St3S
DREWNO – C24

UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji obiektu lub jego części, wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy z natury. Elementy stalowe zabezpieczyć powłokami malarskimi antykorozyjnymi.

STAL - St3S
ELEKTRODY EA 1.46

śruby kl.6.8 oraz HILTI
spoiny pachwinowe nie oznaczone wykonać 0,7t
t - grubość cieńszego elementu



ARCHIFORMA Pracownia
Projektowa

Aneta Kornak-Włodek
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Bieszczadzka 13
www.archiforma.org
tel. 501 294 266

Temat opracowania:
Budowa domu mieszkalnego w budynku Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim, przy ul. Piłsudskiego 20

Strona: KONSTRUKCJA
Data opracowania: 02. 2020 r.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Śniadek upr. ZAP/0004/POCK/16
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń

Stronę rysunek:
mgr inż. Krzysztof Machowski upr.
ZAP/0058/PWBKb/16
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń

Inwestor:
Powiat Drawski
Plac Elżby Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Adres inwestycji:
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Piłsudskiego 20
działka nr 370/2 obręb 0011 m. Drawsko Pom.

Skala: 1:20
Nazwa rysunku: Nadproże Ns1, Ns6
Nr rysunku: K-09

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i
podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.