


UWAGI:

1. Wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem.
3. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta.
4. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.



UWAGA:

Przed przystąpieniem do usunięcia drewnianych belek stropowych, należy bezwzględnie sprawdzić kierunek ułożenia belek stropowych w celu przyjęcia poprawnego podparcia belek stropowych. Gdyby okazało się, że kierunek ułożenia belek stropowych jest niezgodny z przyjętym kierunkiem, należy bezwzględnie poinformować jednostkę projektową celem wykonania nowego/poprawnego podparcia stropu wyższej kondygnacji

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- wyburzenia, rozkucia
- zamurowania
- proj. ściana SilkaE18 kl.15 gr.18cm

LEGENDA:

Elementy parteru:

- Nazwa elementu/szer. x wys./rzędna górna elementu
- NS4 - belka stalowa HEA280/ pg. +4,97
- NS6 - belka stalowa 2xC100/ pg. +3,62
- W2 - wieniec betonowy 18x24/pg.+4,97
- Pręty podłużne wieńców łączyć na długość i w narożnikach na zakład " Lz=50cm"
- Nadproża oprzeć na poduszce betonowej gr.min.15cm lub przemurować 3 warstwy z cegły pełnej klasy 12MPa
- istn.układ drewnianych belek stropowych

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiega elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 , C8/10
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN(RBW500), A-I(Si3S-b)
OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm
STAL KSZTAŁTOWA - Si3S
DREWNO - C24



ARCHIFORMA Pracownia Projektowa

Aneta Kornak-Włodek
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Bieszczadzka 13
www.archiforma.org
tel. 501 294 266

Temat opracowania:
Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, przy ul. Piłsudskiego 20

Branża: KONSTRUKCJA
Data opracowania: 02. 2020 r.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Śniadek upr. ZAP/0004/P00K/16
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. Krzysztof Machowski upr. ZAP/0058/PWBKb/16
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń

Inwestor:
Powiat Drawski
Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Adres inwestycji:
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Piłsudskiego 20
działka nr 370/2 obręb 0011 m. Drawsko Pom.

Skala: 1:100
Nazwa rysunku: El. konstrukcyjne parteru
Nr rysunku: K-03

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.