



poz. Nadproże NS1

szt.2  
dodatek na spoiny 1,8%




A-A




poz. Nadproże NS3

szt.1  
dodatek na spoiny 1,8%




B-B



bl. 40x10 / 250  
6 szt.

bl.1



UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji obiektu lub jego części, wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy z natury. Elementy stalowe zabezpieczyć powłokami malarskimi antykorozyjnymi.

STAL - St3S

ELEKTRODY EA 1.46

śruby kl.8.8 oraz HILTI

spoiny pachwinowe nie oznaczone wykonać 0,7t

t - grubość cieńszego elementu

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiecia elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25  
STAL ZBROJENIOWA - AIIIIN(RBW500), A-0(St0S-b)  
OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm  
STAL KSZTAŁTOWA - St3S

ZESTAWIENIE STALI - KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	jedn.	1 szt.	razem		
Nadproże NS1			2szt.					
Nr1	C 120	1400	2	13,4	18,8	37,6	St3S	
bl.1	bl. 40x10	250	6	3,14	0,8	4,8	St3S	
Razem masa 1 elementu					[kg]	42,4		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	0,8		
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	86,4		

Nadproże NS3			1szt.					
Nr2	C 120	1400	2	13,4	18,8	37,6	St3S	
Razem masa 1 elementu					[kg]	37,6		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	0,7		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	38,3		

ZESTAWIENIE POW. MALOWANIA - KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Powierzchnia malowania			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	[m2/m]	[m2/1szt.]	[m2]		
Nadproże NS1		2szt.						
Nr1	C 120	1400	2	0,434	0,608	1,216	St3S	
bl.1	bl. 40x10	250	6	0,1	0,025	0,15	St3S	
Razem powierzchnia 1 elementu						[m2]	1,366	
RAZEM POWIERZCHNIA 2 ELEMENTU(ÓW)						[m2]	2,732	

Nadproże NS3			1szt.					
Nr2	C 120	1400	2	0,434	0,608	1,216	St3S	
Razem powierzchnia 1 elementu					[m2]	1,216		
RAZEM POWIERZCHNIA 1 ELEMENTU(ÓW)					[m2]	1,216		

Uwaga: Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi

ARCHIFORMA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA KORNAK–WŁODEK  
Bieszczadzka 13, 78–500 Drawsko Pomorskie, tel. 501 294 266, pracownia.archiforma@wp.pl

branża: KONSTRUKCJA

Inwestor:	Projektował:	Sprawdził:
Powiat Drawski pl. E. Orzeszkowej 3 78–500 Drawsko Pom.	mgr inż. Krzysztof Śniadek upr.bud. nr ZAP/0004/POOK/15	mgr inż. Krzysztof Machowski upr. bud. nr ZAP/0058/PWBKb/16

Nazwa i adres obiektu:	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do użytku przez osoby niepełnosprawne  dz. nr 133/ 4 ob. 012, ul. Złocieniecka 25, 78–500 Drawsko Pom.	Data: Kwiecień 2019
		Skala: 1: 20

Tytuł rysunku:	Szczegóły nr1	Nr rys: K–02
----------------	---------------	-----------------