

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 81514-2012 z dnia 2012-03-15 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie  
Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację: I. budynku internatu z zapleczem kuchennym Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 2 II. budynku internatu z zapleczem kuchennym Zespołu Szkół...

Termin składania ofert: 2012-04-03

---

---

**Numer ogłoszenia: 63209 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 81514 - 2012 data 15.03.2012 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3630788, fax. 094 3630788.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.

**W ogłoszeniu jest:** II. Remont budynku internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku A.

Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Czaplunku obejmuje: 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych ZS38P warstwą styropianu frezowanego o gr. 14 cm metodą bezspoinową na klej wraz z wyprawą elewacyjną typu baranek o grubości ziarna 2 mm - dotyczy całości budynku (zdemontować stare ocieplenie) demontaż i montaż instalacji odgromowej z częściową wymianą niezbędnych elementów dla prawidłowego funkcjonowania instalacji potwierdzonego odpowiednim badaniem, wymiana rur spustowych i rynien, wszystkich obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej, parapetów (z blachy stalowej powlekanej)..

**W ogłoszeniu powinno być:** II. Remont budynku internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku A. Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Czaplunku obejmuje: 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych ZS38P warstwą styropianu frezowanego o gr. 14 cm metodą bezspoinową na klej wraz z wyprawą elewacyjną typu baranek o grubości ziarna 2 mm - istniejące ocieplenie fragmentów ścian uzupełnić styropianem do grubości łącznej 14 cm, demontaż i montaż instalacji odgromowej z częściową wymianą niezbędnych elementów dla prawidłowego funkcjonowania instalacji potwierdzonego odpowiednim badaniem, wymiana rur spustowych i rynien, wszystkich obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej, parapetów (z blachy stalowej powlekanej)..

