

S1

tynk cem-wap.	
ściana zewnętrzna mur ceglany	
zaprawa klejąca	
płyta styropianowa EPS 70 – 040 FASADA	14,0cm
dodatkowo mocowana kołkami	
zaprawa zbrojąca i siatka z włókna szklanego	
tynk silikonowy STOSILCO K faktura baranka	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia (m^2)
1.1	Kl. schodowa	terakota	12,5 m2
1.2	Pokój	deska podł.	12,1 m2
1.3	Sanitariat	terakota	4,8 m2
1.4	Pokój	deska podł.	19,3 m2
1.5	Korytarz	terakota	8,1 m2
1.6	Pokój	deska podł.	14,9 m2
1.7	Pokój	deska podł.	16,0 m2
1.8	Pokój	deska podł.	19,9 m2
1.9	Pokój	deska podł.	10,2 m2
1.10	Sanitariat	terakota	5,3 m2
1.11	Pokój	deska podł.	19,9 m2
1.12	Czytelnia	deska podł.	31,3 m2
1.13	Pokój	deska podł.	19,9 m2
1.14	Sanitariat	terakota	4,8 m2
1.15	Pokój	deska podł.	10,8 m2
1.16	Korytarz	terakota	8,1 m2
1.17	Przedpokój	deska podł.	5,8 m2
1.18	Świetlica	deska podł.	74,2 m2
1.19	Magazynek	deska podł.	6,4 m2
1.20	Czytelnia	deska podł.	31,3 m2
1.21	Pokój	deska podł.	19,9 m2
1.22	Pokój	deska podł.	12,7 m2
1.23	Pokój	deska podł.	27,0 m2
1.24	Pokój	deska podł.	16,0 m2
1.25	Pokój	deska podł.	14,9 m2
1.26	Pokój	deska podł.	19,3 m2
1.27	Sanitariat	terakota	5,7 m2
1.28	Pokój	deska podł.	11,2 m2
1.29	Korytarz	terakota	8,1 m2
1.30	Kl. schodowa	terakota	6,1 m2
1.31	Pokój	deska podł.	10,5 m2
1.32	Sanitariat	terakota	5,7 m2
1.33	Pokój	deska podł.	19,3 m2
1.34	Korytarz	terakota	8,1 m2
	Ogółem		520,1 m2

karoma Sp. z o.o.

Projektant: mgr inż. arch. Agnieszka Małagocka upr. nr 17/87

Sprawdzający: dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun upr. nr 4/Sz/99

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE 78-500 Drawsko Pomorskie, pl. E. Orzeszkowej 3

Nazwa inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Internat ZSP w Czaplinku

Adres: CZAPLINEK, ul. Pławieńska 4-6, dz. nr 493/3, obręb 003

Stadium: Projekt budowlany

Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Branża: Architektura

Grudzień 2008r

Skala rys: 1 : 100

Nr rysunku: 4A

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.