CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE
CENTRALNE OGRZEWANIE POWRÓT

UWAGA:

REGULACJA POPRZEZ NASTAWY WSTĘPNE NA ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH.
NALEŻY ODCZYTAĆ ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA Z BILANSU DLA DANEGO POMIESZCZENIA
I USTAWIĆ PIERŚCIEŃ NASTAWNY ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WG TABELI:

Moc [W]	Nr
Do 400	1
400–600	2
600–800	3
800–1150	4
1150–1400	5
1400–1700	6
1700–2200	7
2200–2600	N



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia (m^2)
0.1	Hol	terakota	35,0 m2
0.2	Pokój	deska podł.	19,9 m2
0.3	Sanitariat	terakota	7,8 m2
0.4	Umywalnia	terakota	10,8 m2
0.5	Korytarz	terakota	8,4 m2
0.6	Kl. schodowa	terakota	11,7 m2
0.7	Korytarz	terakota	8,2 m2
0.8	Natryski	terakota	11,2 m2
0.9	Sanit. damski	terakota	3,0 m2
0.10	Przedsionek	terakota	1,5 m2
0.11	Pokój	deska podł.	20,7 m2
0.12	Pokój	deska podł.	14,4 m2
0.13	Pokój	deska podł.	15,6 m2
0.14	Pokój	deska podł.	20,1 m2
0.14a	Przedpokój	deska podł.	5,9 m2
0.15	Pokój	deska podł.	9,6 m2
0.16	Sanitariat	terakota	5,3 m2
0.17	Pokój	deska podł.	19,9 m2
0.18	Pokój	deska podł.	16,0 m2
0.19	Hol	terakota	14,7 m2
0.20	Kl. schodowa	terakota	13,0 m2
0.21	Portiernia	terakota	6,0 m2
0.22	Pok. wychow.	deska podł.	11,3 m2
0.23	Pok. kierownika	deska podł.	10,0 m2
0.24	Pokój	deska podł.	16,1 m2
0.25	Pokój	deska podł.	20,5 m2
0.26	Natryski	terakota	8,5 m2
0.27	WC	terakota	4,6 m2
0.28	Przebieralnia	terakota	3,9 m2
0.29	Przedsionek	terakota	2,5 m2
0.29a	P. na śr. czyst.	terakota	3,5 m2
0.30	Pokój	deska podł.	19,6 m2
0.31	Pokój	deska podł.	15,7 m2
0.32	Pokój	deska podł.	14,4 m2
0.33	Pokój	deska podł.	18,9 m2
0.34	Sanitariat	terakota	4,8 m2
0.35	Umywalnia	terakota	10,8 m2
0.36	Korytarz	terakota	7,5 m2
0.37	Kl. schodowa	terakota	11,8 m2
0.38	Pokój	deska podł.	11,2 m2
0.39	Sanitariat	terakota	4,8 m2
0.40	Pokój	deska podł.	20,3 m2
0.41	Korytarz	terakota	14,5 m2
0.42	Korytarz	terakota	7,9 m2
	Ogółem budynek internatu		521,8 m2
0.43	Łącznik	deska podł.	14,8 m2
0.44	Jadalnia	terakota	164,5 m2
0.45	Zmywalnia	deska podł.	7,7 m2
0.46	Przedsionek	terakota	2,6 m2
0.47	Wydawalnia	terakota	19,0 m2
	Ogółem budynek internatu		208,6 m2
	Razem		730,4 m2

Obiekt / Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Internat ZSP w Czaplinku

Adres: CZAPLINEK, ul. Pławieńska 4–6, dz. nr 493/3, obręb 003

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE
78–500 Drawsko Pomorskie, pl. E. Orzeszkowej 3

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

		Nr upr/ Nr Izby	Podpis
Proj.	mgr inż. ANDRZEJ GOGULSKI	73/Sz/75	
Sprow.	mgr inż. KRZYSZTOF GOGULSKI	163/Sz/2002	
Oproc.	mgr inż. KATARZYNA KOCZERGO		

Tytuł rys. :
RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.

Data:	Skala :	Nr rys. :
12.2008	1:100	2