


KOLORYSTYKA ELEWACJI Frontowej Północnej - skła 1:100



- Uwagi:
1. Na wszystkich narożnikach pionowych budynków, narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić listwy narożne.
 - 2.Styki pionowych i poziomych naroży otworów okiennych drzwiowychwzmocnić poprzez zatapianie pasików siatki o wymiarach 20x30 cmustawianych pod kątem 45 stopni do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeżnicy.
 3. Parapety i obróbki blacharskie elewacji z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze brązowym np. SBR10-Y705 węg NCS.
 4. Rynny stalowe i rury spustowe ocynkowane powlekane lakierem proszkowym poliestrowym w kolorze brązowym o średnicy tak jak pierwotne rynny, w systemie np. GALECO NICON.

ARCHI-CO		STARGOŚĆ POKATOWE	
mgr inż. arch. Ewelina Bożada-Oleś ul. 3 Maja 21/15, 75-114 Szczecin tel. 501-018-222 email: ewelina@archi-co.eu		19-500 Działek Pomorskiej, ul. E. Orzeszkowej 3	
Projektant mgr inż. arch. Ewelina Bożada-Oleś ul. 3 Maja 21/15, 75-114 Szczecin tel. 501-018-222 email: ewelina@archi-co.eu		Inwestor Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Pomorskich ul. Wolności 20, 75-540 Kalisz Pomorski działka nr 96 ośrodek 6	
Opis mgr inż. arch. Ewelina Bożada-Oleś ul. 3 Maja 21/15, 75-114 Szczecin tel. 501-018-222 email: ewelina@archi-co.eu		Architekt mgr inż. arch. Ewelina Bożada-Oleś ul. 3 Maja 21/15, 75-114 Szczecin tel. 501-018-222 email: ewelina@archi-co.eu	
Nazwa projektu KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONT.		1 : 100	
Data grudzień 2020r		5A	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odzwierciedlenie, rozpowszechnianie bez zgody autora jest nielegalne i podlega karze.			