


RZUT PARTERU PROJEKT DOCIEPLENIA I WYMIANA STOLARKI skala 1:100

LEGENDA:

- 1 - Budynek dydaktyczny [stary]
2 - Sala gimnastyczna
3 - Łącznik



UWAGI:

WYKAZ STOLARKI			
Okna			
NR	1	2	
Symbol	O3	O4	
Schemat			
Wymiar w	50	118,0	118,0
Wysokość muru	150	204,0	114,0
Wymiar w	8		
Wysokość okien	15		
Łącznik	41	3	

W2		
tytuł cennikowy		
ściana zewnętrzna mur ceglany	38,00m	
zaprawa klejąca		
wełna mineralna EPS 70 FASADA	14,00m	
uszczelnienie mocowania kołkami		
uszczelnienie i siatka z włókna szklanego		
tytuł akrylowy ATLAS CERMIT SN DR		

- Uwagi:
- Na wszystkich narożnikach pionowych budynków, narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić listwy narożne.
 - Styki pionowych i poziomych naroży otworów okiennych drzwiowych wzmocnić poprzez zaizolowanie pasów siatki o wymiarach 20x20 cm ustawionych pod kątem 45 stopni do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeżnicy.
 - Parapety i obróbki blacharskie elewacji z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze brązowym np. S5010-V70R wg NCS
 - Rynny stalowe i rury spustowe ocynkowane powlekane lakierem proszkowym poliestrowym w kolorze brązowym o średnicy tak jak pierwotne rynny, w systemie np. GALECO NICON.

- DOCIEPLENIE STROPODACHU
- kominki wentylujące wewnątrz stropodachu w miejscach otworów po wdmuchaniu granulatu
 - otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni równej 1/1000 powierzchni stropodachu, zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej rury doprowadzające powietrze powinny być osadzone ze spadkiem na zewnątrz budynku

ARCHI-CO mgr inż. arch. Ewelina Bożdała-Oleś ul. 3 Maja 27/15, 75-114 Szamotuły tel. 011-619-222 e-mail: ewelina@archi-co.eu		Inwestor: STACJA TURYSTYCZNA PRZYMOTOWE 75-050 Ewelina Pomorska, ul. E. Oczkowskiej 3 Inicjator: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Pomorskich ul. Wolności 20, 75-540 Kalisz Pomorski działka nr 96 ośrodek 6	
Projektant: mgr inż. arch. Ewelina Bożdała-Oleś mgr inż. arch. Małgorzata Straszewska mgr inż. arch. Ewelina Bożdała-Oleś mgr inż. arch. Małgorzata Straszewska	Adres: ul. Wolności 20, 75-540 Kalisz Pomorski działka nr 96 ośrodek 6		Wzrost: 1 : 100
Tytuł projektu: Projekt Budowlany			
Nazwa: RZUT PARTERU BUDYNKU NR 3		No numeru: A3	
Dział: Architektura			
Data: grudzień 2008r.		Skala rysu: 1 : 100	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odzwierciedlenie, rozpowszechnianie bez zgody autora jest nielegalne i podlega karze.			