


KOLORYSTYKA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ -skala 1:100



Uwagi:

1. Na wszystkich narożnikach pionowych budynków, narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić listwy narożne.
2. Styki pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić poprzez zatapiające pasków siatki o wymiarach 20x30 cm ustawionych pod kątem 45 stopni do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeżnicy.
3. Parapety i obróbki blacharskie elewacji z blachy powlekanej 0,55 m w kolorze brązowym np. S8010-Y70R wg NCS
4. Rynny stalowe i rury spustowe ocynkowane powlekane lakierem proszkowym poliestrowym w kolorze brązowym o średnicy tak jak pierwotne rynny. w systemie np. GALECO NICON.

ARCHI-CO mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza ul. 3 maja 2710; 70-214 Szczecin tel. 501-015-222 email: ewelina@archico.eu		Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE 78-600 Drawsko Pomorskie, pl. E. Orzeszkowej 3	
Projektant: mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza upr. do arch. w spec. arch. nr 69/Su/01 Sprawozdanie: mgr inż. arch. Małgorzata Straszewska upr. do proj. w spec. arch. nr 59/Su/99 Opisane:		Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wolności 20; 78-540 Kallisz Pomorski działka nr 96 obręb 6	
Adres: ul. Wolności 20; 78-540 Kallisz Pomorski działka nr 96 obręb 6		Stadium: Projekt Budowlany	
Tytuł rysunku: KOLORYSTYKA ELEWACJI POL.		Nr rysunku: 6A	
Branża: Architektura		Skala rys: 1 : 100	6A
grudzień 2008r			
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorackim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.			